



**PLANEAMIENTO URBANO, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES: GUAYACANES
(LOTE ,1)**

PRESUPUESTO

Fecha: 17/06/2022

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I TRABAJOS GENERALES						
1.1	Replanteo General	MTL	1,000.00		-	
1.2	Campamento	PA	1.00		-	
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Remocion de Acera	MT2	40.00		-	
2.2	Remoción de Contenes	MTL	20.00		-	
2.3	Excavación en Material No Clasificado Manual	MT3	56.78		-	
2.4	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	MT3	95.00		-	
2.5	Bote de Material				-	
2.6	c) Material No Clasificado	MT3	67.00		-	
2.7	e) Material de Aceras, Contenes	MT3	18.00		-	
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.1	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2) Considerar telford	MTL	1,002.87		-	
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	MT2	315.20		-	
3.3	Rampa (1.00 x 1.20mt) de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	MT2	15.23		-	
3.4	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	MT2	990.00		-	
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00		-	
SUB-TOTAL						0.00
	Dirección Técnica			10.00%		0.00
	Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica			18.00%		0.00
	Gastos Administrativos			2.00%		0.00
	Seguros y Fianzas			2.00%		0.00
	Codia			0.10%		0.00
	Imprevisto			3.00%		0.00
	Letreros			P.A.		0.00
	Ley 6/86			1.00%		0.00
	Transporte de equipos			P.A.		0.00
TOTAL DE INDIRECTOS					R.D.\$	0.00
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO					R.D.\$	0.00

