



PLANEAMIENTO URBANO, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYACANES
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES: LOS CONUCOS
(LOTE ,2)

PRESUPUESTO

Fecha: 04/05/2022

No.	PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD	P.U	VALOR RD\$	SUB TOTAL RD\$
I TRABAJOS GENERALES						
1.1	Replanteo General	MTL	1,034.00		-	
1.2	Campamento	PA	1.00		-	
						-
II MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Remocion de Acera	MT2	32.00		-	
2.2	Remoción de Contenes	MTL	16.00		-	
2.3	Excavación en Material No Clasificado Manual	MT3	55.42		-	
2.4	Relleno Suministro ,colocación y acarreo material de Relleno Bajo Acera,(Incluye un 25% del mat. de relleno a reponer en la remoción de las aceras)	MT3	76.00		-	
2.5	Bote de Material					
2.6	c) Material No Clasificado	MT3	65.60		-	
2.7	e) Material de Aceras, Contenes	MT3	14.40		-	
						-
VII OBRAS COMPLEMENTARIAS						
3.1	Contén de 0.25cm Hormigón vaciado en sitio (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2) Considerar telford	MTL	712.70		-	
3.2	Aceras de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2)	MT2	322.16		-	
3.3	Rampa (1.00 x 1.20mt) de Hormigón (Horm. Simple Ind. 180 kg/cm2),rateada,rayada con escoba	MT2	12.18		-	
3.4	Preparacion del área despues de remoción ,antes de completar el relleno	MT2	792.00		-	
3.5	Limpieza Final y Bote	PA	1.00		-	
						-
SUB-TOTAL					0.00	
SUB-TOTAL					0.00	
Dirección Técnica				10.00%	0.00	
Itbis 18% del 10% de la Dirección Técnica				18.00%	0.00	
Gastos Administrativos				2.00%	0.00	
Seguros y Fianzas				2.00%	0.00	
Codia				0.10%	0.00	
Imprevisto				3.00%	0.00	
Letreros				P.A.	0.00	
Ley 6/86				1.00%	0.00	
Transporte de equipos				P.A.	0.00	
TOTAL DE INDIRECTOS				R.D.\$	0.00	
TOTAL GRAL. PRESUPUESTO				R.D.\$	0.00	1,818,774.94